



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ที่ กองช่าง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ที่ ๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้ลงนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนาางลำไย พรหมจีน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นได้ร่วมพิจารณาแล้ว ราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดคำนวณราคา ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายนี้ โดยราคาดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. เป็นราคาที่เหมาะสม และใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถดำเนินการได้
๒. เป็นราคาตามท้องตลาดในปัจจุบัน ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน (รวมระยะเวลาผลทดสอบท่อคอนกรีตที่ อายุ ๒๘ วัน)
๓. เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และราคาดังกล่าวใช้สำหรับการดำเนินงานในช่วง เวลาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ เห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวธรรณี จุลอูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนำพล แสงจันทร์)

อนุมัติ/เห็นชอบ

.....
(นางชุศรี พงศ์อายุกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....

(นางสาวณิรมรัตน์ บุญจันทร์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

(นางสาวจินณพัฑ เปี่ยมปรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนางลำไย พรหมจีน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด ๑.๘๐X๑.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่องทาง ตัวท่อยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔.๔๐ ตารางเมตร และลงลูกรังหลังท่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)


๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ -


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวสมศรี ชื่นปาน
๒. นางสาวธาริณี จุลอุล
๓. นายน้าพล แสงจันทร์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวธาริณี จุลอุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายน้าพล แสงจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ประเภทงาน	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณนางลำไย พรหมจีน หมู่ที่ 5 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการ	เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1 . 2 . 3 . 4 .	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% เงินประกันผลงานหัก.....-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%	142,818.49	1.2782	182,543.23	ระยะเวลา ดำเนินการ 75 วัน (รวมระยะเวลาผล ทดสอบแท่งคอนกรีต ที่ อายุ 28 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ			182,543.23 182,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

-


บาท / ตารางเมตร

- ตามคำสั่งเลขที่ 46/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ภูมิ


ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววารีณี จุลกุล) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ปลัด อบต.ภูมิ


ลงชื่อ



อนุมัติ

(นางชุตี พงศ์อายุกุล)

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนำพล แสงจันทร์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

--	--	--	--

ลำดับที่	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานดินซูด	33.70	ลูกบาศก์เมตร	-	-	99.00	3,336.30	3,336.30	
2.	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	26.78	ลูกบาศก์เมตร	1,598.00	42,794.44	306.00	8,194.68	50,989.12	
3.	งานคอนกรีตหยาบ	1.74	ลูกบาศก์เมตร	1,523.00	2,650.02	398.00	692.52	3,342.54	
4.	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.020	ตัน	20,560.00	411.20	4,100.00	82.00	493.20	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.062	ตัน	20,560.00	1,274.72	4,100.00	254.20	1,528.92	
	- เหล็ก RB Ø 20 มม.	-	ตัน	20,560.00	-	3,300.00	-	-	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	1.672	ตัน	19,626.00	32,814.67	3,300.00	5,517.60	38,332.27	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.395	ตัน	19,626.00	7,752.27	3,300.00	1,303.50	9,055.77	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม.	-	ตัน	19,626.00	-	2,900.00	-	-	
	- เหล็ก DB Ø 25 มม.	0.089	ตัน	19,626.00	1,746.71	2,900.00	258.10	2,004.81	
5.	ลาดผูกเหล็กเบอร์ 18	41.00	กิโลกรัม	60.00	2,460.00	-	-	2,460.00	
6.	งานไม้แบบ 30%	98.59	ตารางเมตร	157.00	15,478.63	133.00	13,112.47	28,591.10	
7.	ไม้ค้ำยันขนาด 5"X5"X5.00 เมตร	8.00	ตัน	45.00	360.00	-	-	360.00	
8.	ตะปูตอกแบบ	24.65	กิโลกรัม	43.00	1,059.95	-	-	1,059.95	
9.	อื่นๆ								
	- ลูกกรงหลังท่อ	6.00	ลูกบาศก์เมตร	205.75	1,234.50	5.00	30.00	1,264.50	
								รวมค่าวัสดุและแรงงาน	142,818.49