



ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ที่ -

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ (ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ที่ 193/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทธิ์ ศรีไพรวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบล ตำบลห้วยเขนอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมพิจารณาแล้ว ราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000.00 บาท (-หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดการคำนวณราคา ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายนี้ โดยราคา ดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ดังนี้

1. เป็นราคาที่เหมาะสม และใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถดำเนินการได้
2. เป็นราคาตามท้องตลาดในปัจจุบัน ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
3. เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และราคาดังกล่าวใช้สำหรับการดำเนินงานในช่วง เวลาปีงบประมาณ 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ เห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสาวณิรมรัตน์ บุญจันทร์)
(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนำพล แสงจันทร์)

.....

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวจิณณพัฑ เปี่ยมปรีชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ / เห็นชอบ

(นางชุศรี พงศ์อายุกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสัมฤทธิ์ ศรีไพรวรรณ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมป้าย

โครงการ ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง


๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)


๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)


๕.๓ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นางสาวสมศรี ชื่นปาน
๒. นายภาณุวัตร ทับแสง
๓. นายนำพล แสงจันทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนำพล แสงจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

| | |
|-----------------------------|---|
| ส่วนราชการ | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ |
| ประเภทงาน | ทาง |
| เจ้าของอาคาร | องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ |
| สถานที่ก่อสร้าง | สายบ้านนางสัมฤทธิ์ ศรีไพรวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ |
| แบบเลขที่ | - |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน 2 แผ่น |
| ประมาณราคา | เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|----------|
| 1. | รวมงานคันทาง | 755.05 | 1.3624 | 1,028.68 | |
| 2. | รวมงานผิวจราจร | 68,175.70 | 1.3624 | 92,882.57 | |
| 3. | รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม | 9,547.02 | 1.3624 | 13,006.86 | |
| 4. | รวมงานแบบหล่อเหล็ก เงินไข | 1,277.20 | 1.3624 | 1,740.06 | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....-% | | | | |
| | ดอกเบียเงินกู้.....6.....-% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ | | | 108,658.16 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 108,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 248.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 435.48 บาท / ตารางเมตร

- ตามคำสั่งเลขที่ 193/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสมศรี ชื่นปาน) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ภูมิ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)
ปลัด อบต.ภูมิ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภาณุวัตร ทับแสง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นางชุศรี พงศ์อายุกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนำพล แสงจันทร์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสังมฤทธิ ศรีโพรวรรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขน
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 62.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทั้ง 2 ข้าง
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางสังมฤทธิ ศรีโพรวรรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 ประมาณราคาโดย นายนำพล แสงจันทร์ เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการวัสดุ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่า วัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1 | งานคันทาง | | | | | | | | |
| | - งานตุ้รือททางเดิมแล้วบดทับ | - | ตารางเมตร | - | - | - | - | - | |
| | - งานปรับแก้ดินแต่งคันทางเดิม | - | ตารางเมตร | - | - | - | - | - | |
| | - งานไหล่ทางดูกรัง กว้าง 0.20 ม. | 3.72 | ลูกบาศก์เมตร | 197.97 | 736.45 | 5.00 | 18.60 | 755.05 | |
| รวมงานคันทาง(1) | | | | | | | | | |
| 2 | งานผิวจราจร | | | | | | | | |
| | - งานชั้นรองพื้นทาง(ทรายหยาบ) | 12.40 | ลูกบาศก์เมตร | 348.91 | 4,326.48 | 5.00 | 62.00 | 4,388.48 | |
| | - งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก | 248.00 | ตารางเมตร | 245.33 | 60,840.97 | 11.88 | 2,946.24 | 63,787.21 | |
| รวมงานผิวจราจร(2) | | | | | | | | | |
| 3 | งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - ตะแกรงลวดรูป Wire mesh Ø 4 มม. | 248.00 | ตร.ม. | 23.36 | 5,793.28 | 5.00 | 1,240.00 | 7,033.28 | |
| | - EXPANTION JOINT | - | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | - CONTRACTION JOINT | 49.60 | เมตร | 37.25 | 1,847.61 | 13.43 | 666.13 | 2,513.74 | |
| รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม(3) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9,547.02 | |

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

ชื่อโครงการ ปริมาณงาน สถานที่ก่อสร้าง ฝ่ายประมาณราคา ประเมินราคาโดย

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสังเกตุธิ ศรีโพรวรรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขน
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 62.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ทั้ง 2 ข้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนางสังเกตุธิ ศรีโพรวรรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ประเมินราคาโดย นายนำพล แสงจันทร์ เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการวัสดุ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่า วัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|---|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 4 | งานแบบหล่อเหล็ก - ค่าแบบข้างคิควมยาว 2 ข้าง รวมงานแบบหล่อเหล็ก(4) | 62.00 | เมตร | 20.60 | 1,277.20 | - | - | 1,277.20 1,277.20 | |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน 1+2+3+4 | | | | | | | | | |
| 79,754.96 | | | | | | | | | |