



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ที่ กองช่าง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งผู้ลงนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิบริเวณนายนวิเชษฐ คุ้มม่วง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นได้ร่วมพิจารณาแล้ว ราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดคำนวณราคา ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายนี้ โดยราคาดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. เป็นราคาที่เหมาะสม และใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถดำเนินการได้
๒. เป็นราคาตามท้องตลาดในปัจจุบัน ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน
๓. เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และราคาดังกล่าวใช้สำหรับการดำเนินงานในช่วง เวลาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ เห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทับแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนำพล แสงจันทร์)

อนุมัติ/เห็นชอบ

.....

(นางชูศรี พงศ์อายุกุล)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

.....

(นางสาวณิรมรัตน์ บุญจันทร์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

(นางสาวจิณณพัท เปี่ยมปรีชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....


(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ บริเวณนายนายวิเศษฐ คุ้มม่วง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาด ๑.๘๐X๑.๘๐ ม. จำนวน ๑ ช่องทาง ตัวท่อยาว ๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐.๘ ตารางเมตร และลงลูกรังหลัง ท่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวสมศรี ชื่นปาน
 ๒. นายนายภาณุวัตร ทับแสง
 ๓. นายนำพล แสงจันทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทับแสง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนำพล แสงจันทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

| | |
|-----------------------------|---|
| ส่วนราชการ | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ |
| ประเภทงาน | ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| เจ้าของอาคาร | องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ |
| สถานที่ก่อสร้าง | บริเวณนายนายวิเศษฐ คุ้มม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน 1 แผ่น |
| ประมาณการ | เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 1. | ประเภทงานอาคาร | | | | ระยะเวลา |
| 2. | ประเภทงานทาง | | | | ดำเนินการ 75 วัน |
| 3. | ประเภทงานชลประทาน | | | | (รวมระยะเวลาผล |
| 4. | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงินไข | 117,686.32 | 1.2782 | 150,426.65 | ทดสอบแท่งคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน) |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....-% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....-% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ | | | 150,426.65 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 150,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

- ตามคำสั่งเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคานี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสมศรี ชื่นปาน) ตำแหน่ง ปลัด อบต.ภูมิ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)
ปลัด อบต.ภูมิ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภาณุวัตร ทับแสง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นางชุศรี พงศ์อายุกุล)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนำพล แสงจันทร์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูมิ
 ปริมาณงาน ขนาด 1.80X1.80 ม. จำนวน 1 ช่องทาง ตัวท่อยาว 6.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 10.8 ตารางเมตร และลงคู่อุ้งหลังท่อ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายวิเศษฐ คุ้มม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
 ประมาณราคาโดย นายนำพล แสงจันทร์ เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | รายการวัสดุ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | ยอดรวมค่า วัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------|-------------------------------|-------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคาหน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| 1. | งานดินซูด | 25.27 | ลูกบาศก์เมตร | - | - | 99.00 | 2,501.73 | 2,501.73 | |
| 2. | งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3 | 22.39 | ลูกบาศก์เมตร | 1,635.00 | 36,607.65 | 306.00 | 6,851.34 | 43,458.99 | |
| 3. | งานคอนกรีตหยาบ | 1.51 | ลูกบาศก์เมตร | 1,495.00 | 2,257.45 | 398.00 | 600.98 | 2,858.43 | |
| 4. | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB Ø 6 มม. | 0.020 | ตัน | 20,560.00 | 411.20 | 4,100.00 | 82.00 | 493.20 | |
| | - เหล็ก RB Ø 9 มม. | 0.062 | ตัน | 20,560.00 | 1,274.72 | 4,100.00 | 254.20 | 1,528.92 | |
| | - เหล็ก RB Ø 25 มม. | 0.000 | ตัน | 20,186.92 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | - เหล็ก DB Ø 12 มม. | 1.398 | ตัน | 19,626.00 | 27,445.26 | 3,300.00 | 4,614.76 | 32,060.03 | |
| | - เหล็ก DB Ø 16 มม. | 0.300 | ตัน | 19,626.00 | 5,887.80 | 3,300.00 | 990.00 | 6,877.80 | |
| | - เหล็ก DB Ø 20 มม. | - | ตัน | 19,626.00 | - | 2,900.00 | - | - | |
| | - เหล็ก DB Ø 25 มม. | 0.098 | ตัน | 19,626.00 | 1,923.348 | 2,900.00 | 284.200 | 2,207.55 | |
| 5. | ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 | 33.00 | กิโลกรัม | 60.00 | 1,980.00 | - | - | 1,980.00 | |
| 6. | งานไม้แบบ 30% | 73.94 | ตารางเมตร | 157.00 | 11,608.58 | 133.00 | 9,834.02 | 21,442.60 | |
| 7. | ไม้ค้ำยันขนาด 5"X5"X5.00 เมตร | 6.00 | ตัน | 45.00 | 270.00 | - | - | 270.00 | |
| 8. | ตะปูตอกแบบ | 18.49 | กิโลกรัม | 43.00 | 795.07 | - | - | 795.07 | |
| 9. | อื่นๆ | | | | | | | | |
| | - คู่อุ้งหลังท่อ | 6.00 | ลูกบาศก์เมตร | 197.00 | 1,182.00 | 5.00 | 30.00 | 1,212.00 | |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | | | | 117,686.32 | |