



บันทึกข้อความ

เลขที่ไดวงร : 65017048625

แผนร.ตบ.นบ D65 010047308

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ที่ พจ ๗๓๔๐๓ / ๐๖๐

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ จำนวน ๑ โครงการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ที่ ๔๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งผู้ลงนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโดมะขาม ถึงสายเขตติดต่อตำบลวังตะกั่ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านโดมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิ กำหนด)

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๙,๙๘๘.๐๙ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสตางค์) รายละเอียดค่านวนราคา ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายนี้ โดยราคาดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. เป็นราคาที่เหมาะสม และใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถดำเนินการได้
๒. เป็นราคาตามท้องตลาดในปัจจุบัน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๔๐ วัน (รวมระยะเวลาผลทดสอบ แห่งคอนกรีตชุดสุดท้าย ที่ อายุ ๒๘ วัน)
๓. เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และราคาดังกล่าวใช้สำหรับการดำเนินงานในช่วง เวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ เห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัตร ทั้นแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนำพล แสงจันทร์)

อนุมัติ/เห็นชอบ

(นายธีรศักดิ์ สินสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นางสาวณิรมิตน์ บุญจันทร์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวจิตนัตต์ เปี่ยมปรีชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอัมพร สีบุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

(นางสาวสมศรี ชื่นปาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

* ชาติมนตรี

รับ 100 ล.

17/1/65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโดมะขามถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร บ้านโดมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนง พร้อมป้ายโครงการ ๑
แห่ง(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากสายบ้านโดมะขามถึงสายเขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านโดมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนง
พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ / องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,713,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20
เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **14 ม.ค. 2565** เป็นเงิน 4,959,998.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมศรี ขึ้นปาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

7.2 ภาณุวัตร ทับแสง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 นำพล แสงจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นำพล แสงจันทร์

14 มกราคม 2565 10:26:17

โครงการ : งบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านไผ่มาจนถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านไผ่มาจนถึงสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนมา พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านไผ่มาจนถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านไผ่มาจนถึงสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนมา พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิภาทันต) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย : บ้านไผ่มาจนถึงเขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จากสายบ้านไผ่มาจนถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านไผ่มาจนถึงสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนมา พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง

ตอน	ราคา	บาท/ลิตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด พิจิตร	เขตฝนตก	ราคาไม้มีโซลา 30.16
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนจ่าย 0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	15.00	35.00	123.95	0.00	0.00	138.95	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ
2	แผ่นพลาสติกใส	เมตร	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	29,532.71	0.00	0.00	0.00	0.00	29,532.71	ธ.ค. 2564	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	29,532.71	0.00	0.00	0.00	0.00	29,532.71	ธ.ค. 2564	
5	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กค./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.51	ธ.ค. 2564	

โครงการ : งบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโคมะขามถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านโคมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนมา พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	จากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโคมะขามถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านโคมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนมา		
สาย	บ้านโคมะขามถึงเขตติดต่อตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ตอน	-		
อยู่ในท้องที่จังหวัด พิจิตร	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนจ่าย	30.16
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ทรายที่แพค*รูป ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.51	ธ.ค. 2564	
6	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม จัดรูปเหล็กต.ค. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม. ทรายที่เอี่ยม	ตร.ม.	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	ธ.ค. 2564	
7	ยางมะตอยชนิดเอ็อี่แข็งตัวเร็วเกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	ธ.ค. 2564	

โครงการ : งบก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านไคเมะขามถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกั่ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านไคเมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนมา พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านไคเมะขามถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกั่ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านไคเมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนมา
พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิภาทันต) โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านไคเมะขามถึงเขตติดต่อตำบลวังตะกั่ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ตอน	-	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโซลิดา	30.16	บาท/ลิตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิจิตร					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%		เงินลงทุนจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
8	แผ่นโพนขนาด 1 นิ้ว	ตร.ม.	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	ม.ค. 2565	บันทึกสืบ
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	29,532.71	0.00	0.00	0.00	0.00	29,532.71	ธ.ค. 2564	
10	ทรายหยาบราคาต่ำทราย	ลบ.ม.	168.22	54.00	190.31	0.00	0.00	358.53	พ.ค. 2563	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านไผ่มาจนถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกั่ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านไผ่มาเขตแขวง ๕ ตำบลห้วยเขน้า พร้อมป้ายโครงการ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แห่ง/รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ๐๒๓.๓๓(กษาปณ์) โดยวิธีคัดเลือก
 องค์กรบริหารส่วนตำบลภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 ขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ 2. งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.1.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1	ตร.ม.	9,100.000	10.94	99,554.00	1.3607	14.88	135,463.12
2		ลบ.ม.	156.000	176.02	27,459.12	1.3607	239.51	37,363.62
3		ลบ.ม.	455.000	358.53	163,131.15	1.3607	487.85	221,972.55

นำพล แสงจันทร์

14 มกราคม 2565 10:26:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านไผ่มาจนถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกั่ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านไผ่เดมะชาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขนมา พร้อมป้ายโครงการ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์กรบริหารส่วนตำบลภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ


แห่ง(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อนุมัติ/กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,100.000	349.60	3,181,360.00	1.3607	475.70	4,328,876.55
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	301.000	109.51	32,962.51	1.3607	149.01	44,852.08
6	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,515.000	86.37	130,850.55	1.3607	117.52	178,048.34
7	4. เหล็กมุมแฉง(EXPANSION JOINT) 4.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบUSR-24(มอก.)ขนาดเส้นผ่า	ตัน	.334	29,532.70	9,863.92	1.3607	40,185.14	13,421.83
รวมราคากลาง								4,959,998.09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโตนงามถึงสาย เขตติดต่อตำบลวังตะกั่ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร บ้านโตนงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขยง อำเภอปายโครงการ ๑
แห่ง(รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณการที่ อบรม.ภูมิภาคนน) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ/องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ



(สมศรี ชื่นปาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ภาณุวัตร ทับแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นำพล แสงจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง